上海缔赛建筑装饰工程有限公司



(硬装半包) 费率汇总表

客户姓名: 编制人: 王涛

工程地址: 金融家二期82号101 施工面积:86.8平方 管理费: 100元/m2 编制日期: 2020-05-12

	並附刻——別02 9 101	旭工团作、00.0十万	2020 03 12
1	人工费		32580
2	管理费	施工面积×管理费(单价/m2)	8680
3	甲供主材保管费	公寓房瓷砖、地板、卫浴洁具、橱柜各800元/套、厨房电器300元/套;复式、别墅 瓷砖、地板、卫浴洁具、橱柜各1500/套、厨房电器500元/套	0
4	地暖配套施工费	公寓房1000元/套、复式2000元/套、别墅3000元/套,如由本公司合作施工则免收	0
5	中央空调配套施工费	公寓房1000元/套、复式2000元/套、别墅3000元/套,如由本公司合作施工则免收	0
6	不含税造价	(1) + (2) + (3) + (4) + (5)	41260
7	税金	(6) ×3%	0
8	施工合同金额	(6) + (7)	41260
9	材料委托代购金额		44868
10	常规工程总造价 (小写)	(8) + (9)	86128

客户签字 (盖章):

公司审核 (盖章):

日期:

上海缔赛建筑装饰工程有限公司 工程预算

地址: 金融家二期82号101 客户姓名: 户型:二房 面积:86.8 设计师:王涛 预算师:

序号	施工项目名称	施工说明(主材名称、品牌、等级、规格)	单位	工程量	主材耗量	主项基价	辅项基价	材料合价	人工基价	人工合计
客餐厅	F+过道									
1	进户半门套 混水	业主自购,单边空心门套,厂家安装	m	5.48	5.48		0.00	0.00		
2		800规格玻化砖/留缝≥2mm时,辅材加7元,人工加4元/包含阳台翻边(瓷砖主材业主自购)/水泥砂浆辅料(海螺水泥)	m²	33.50	35.51		27.00	904.50	65.00	2177.50
3	成品踢脚线-混水	实木成品踢脚线80mm-12mm(含安装)/看样选购	m	22.80	25.08	22.00	0.00	551.76	0.00	0.00
4	过道顶面石膏板吊顶	誉丰轻钢龙骨、欧松板、博罗拉法基石膏板、厚度 120mm以内按投影面积计算,超出按展开面积计算	m²	9.25	9.71	71.39	21.00	887.63	45.00	416.25
5	客厅围边吊顶	誉丰轻钢龙骨、欧松板、博罗拉法基石膏板、厚度 120mm以内按投影面积计算,超出按展开面积计算	m²	5.64	5.92	71.39	21.00	541.21	45.00	253.80
6	客厅顶面顶角石膏线安装	穗华、型号待定、按实结算 (厂家包安装)	m	13.02	14.32	22.00	0.00	315.08	0.00	0.00
7	餐厅围边吊顶	誉丰轻钢龙骨、欧松板、博罗拉法基石膏板、厚度 120mm以内按投影面积计算,超出按展开面积计算	m²	3.36	3.53	71.39	21.00	322.42	45.00	151.20
8	餐厅顶面顶角石膏线安装	穗华、型号待定、按实结算 (厂家包安装)	m	8.18	9.00	22.00	0.00	197.96	0.00	0.00
9	墙顶面滚胶	中南牌901建筑粘结剂、无醛型/滚筒	m²	92.60	97.23	3.00	0.50	337.99	2.50	231.50
10	墙面网格布铺贴	玻璃纤维内墙网格布/防开裂	m²	59.10	65.01		12.00	709.20	8.00	472.80
11	墙顶面批嵌	二度批嵌、砂光(佳佳宝滑石粉,中南牌建筑胶水无 甲醛)	m²	92.60	97.23	6.00	2.00	768.58	12.00	1111.20
12	墙顶面手刷乳胶漆(含底漆),机喷材料 、人工各乘系数1.4	涂料主材业主自购/一底二面,滚筒、羊毛刷	m²	92.60	101.86		1.60	148.16	9.00	833.40
南北阳	台									
1	过南阳台安装整体套装门套 混水	业主自购双边空心门套,厂家安装	m	7.34	7.34		0.00	0.00		0.00
2	过北阳台安装半门套 混水	业主自购双边空心门套,厂家安装	m	6.43	6.43		0.00	0.00		0.00
3	南阳台铺贴地砖不拼花(单边200mm至 600mm之间,不包含单边200mm、 600mm)	800规格玻化砖/留缝≥2mm时,辅材加7元,人工加4元/包含阳台翻边(瓷砖主材业主自购)/水泥砂浆辅料(海螺水泥)	m²	6.09	6.46		27.00	164.43	65.00	395.85
4	南洗衣机墙面铺贴墙砖不拼花(单边 200mm至600mm之间,不包含单边 200mm、600mm)	300*600规格瓷片砖/留缝≥2mm时,辅材加7元,人工加4元/包含阳台翻边(瓷砖主材业主自购)/水泥砂浆辅料(海螺水泥)	m²	8.51	8.94		27.00	229.77	65.00	553.15

序号	施工项目名称	施工说明 (主材名称、品牌、等级、规格)	单位	工程量	主材耗量	主项基价	辅项基价	材料合价	人工基价	人工合计
5	北阳台铺贴地砖不拼花(单边200mm至 600mm之间,不包含单边200mm、 600mm)	600规格玻化砖/留缝≥2mm时,辅材加7元,人工加4元/包含阳台翻边(瓷砖主材业主自购)/水泥砂浆辅料(海螺水泥)	m²	2.48	2.63		27.00	66.96	65.00	161.20
6	北阳台铺贴墙砖不拼花(单边200mm至 600mm之间,不包含单边200mm、 600mm)	300*600规格瓷片砖/留缝≥2mm时,辅材加7元,人工加4元/包含阳台翻边(瓷砖主材业主自购)/水泥砂浆辅料(海螺水泥)	m²	10.56	11.09		27.00	285.12	65.00	686.40
7	墙地面做一遍防水处理	精装通用型防水灰浆 (瑞士西卡)	m²	27.64	27.64	28.00	1.00	801.56	10.00	276.40
8	南阳台窗帘盒制作	木工板基层+石膏板/博罗拉法基石膏板	m	3.60	3.96	75.00	0.00	297.00	0.00	0.00
9	北阳台窗帘盒制作	木工板基层+石膏板/博罗拉法基石膏板	m	2.50	2.75	75.00	0.00	206.25	0.00	0.00
10	墙顶面滚胶	中南牌901建筑粘结剂、无醛型/滚筒	m²	20.08	21.08	3.00	0.50	73.29	2.50	50.20
11	墙面网格布铺贴	玻璃纤维内墙网格布/防开裂	m²	13.99	15.39		12.00	167.88	8.00	111.92
12	墙顶面批嵌	二度批嵌、砂光(佳佳宝滑石粉,中南牌建筑胶水无 甲醛)	m²	20.08	21.08	6.00	2.00	166.66	12.00	240.96
13	墙顶面手刷乳胶漆(含底漆),机喷材料 、人工各乘系数1.4	涂料主材业主自购/一底二面,滚筒、羊毛刷	m²	20.08	22.09		1.60	32.13	9.00	180.72
14	安装三角阀	VASEN/伟星 全铜三角阀/WXJP-1113, 59#精铜	套	2.00	2.00	39.00	3.00	84.00	10.00	20.00
15	安装软管	VASEN/伟星 304不锈钢波纹防爆管/长度按需求配送	套	2.00	2.00	21.00	0.00	42.00	0.00	0.00
院子										
1	院子局部地面硬化+基层翻土	C30标号混凝土找平,厚度8厘米,10#螺纹钢单层双向/基层翻土硬化	m²	25.10	26.61		117.00	2936.70	75.00	1882.50
2	硬化区域铺贴地砖不拼花,包含台阶铺砖	600规格防滑砖/留缝≥2mm时,辅材加7元,人工加4元/包含阳台翻边(瓷砖主材业主自购)/水泥砂浆辅料(海螺水泥)	m²	25.10	27.61		27.00	677.70	65.00	1631.50
全但主	<u> </u>									
1	安装成品整体套装门-混水	房门主材业主自购,厂家安装	扇	1.00	1.00		0.00	0.00		0.00
2	套装门基层处理	细木工板基层	套	1.00	1.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
3	地面铺设多层实木地板	多层实木地板/主材业主自购,厂家安装	m²	20.06	21.26		0.00	0.00	0.00	0.00
4	成品踢脚线-混水	实木成品混水踢脚线80mm-12mm(含安装)	m	20.70	22.77	22.00	0.00	500.94	0.00	0.00
5	卧室衣帽间吊顶	誉丰轻钢龙骨、欧松板、博罗拉法基石膏板、厚度 120mm以内按投影面积计算,超出按展开面积计算	m²	5.67	5.95	71.39	21.00	544.09	45.00	255.15

客户姓名: 户型:二房 预算师: 地址: 金融家二期82号101 面积:86.8 设计师:王涛 序号 施工项目名称 施工说明(主材名称、品牌、等级、规格) 单位 工程量 主材耗量 主项基价 辅项基价 材料合价 人工基价 人工合计 14.23 22.00 0.00 344.37 0.00 0.00 顶面顶角石膏线安装 穗华、型号待定、按实结算(厂家包安装) 15.65 m 7 窗帘盒制作 2.72 2.99 75.00 0.00 0.00 0.00 木工板基层+石膏板 224.40 m 8 墙顶面滚胶 中南牌901建筑粘结剂、无醉型/滚筒 m² 55.60 55.60 3.00 0.50 194.60 2.50 139.00 9 墙面网格布铺贴 玻璃纤维内墙网格布/防开裂 m² 35.54 39.09 426.48 8.00 284.32 12.00 二度批嵌、砂光(佳佳宝滑石粉,中南牌建筑胶水无 10 墙顶面批嵌 m² 55.60 55.60 8.00 2.00 556.00 12.00 667.20 甲醛) 墙顶面手刷乳胶漆(含底漆), 机喷材料 11 涂料主材业主白购/一底二面, 滚筒、羊毛刷 m² 55.60 58.38 1.60 88.96 9.00 500.40 人工各乘系数1.4 大理石窗台板 (宽度≤200mm) 磨边、 12 新西米黄 (宽度≤200mm) m 2.64 2.64 115.00 7.20 322.61 25.00 66.00 切角费用另计 大理石窗台板磨边 磨双层边, 直角斜边 2.72 2.72 0.00 55.00 149.60 0.00 0.00 13 m 只 大理石窗台板切角 大理石窗台板切角 2.00 2.00 0.00 25.00 50.00 0.00 0.00 主卧卫生间 安装成品整体套装门-混水 房门主材业主自购,厂家安装 扇 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2 套装门基层处理 细木工板基层 套 1.00 1.00 350.00 350.00 0.00 0.00 新西米黄、白水泥(如需做倒角收边,另收30元/米加 大理石门槛条 0.84 88.0 135.00 20.00 135.87 40.00 33.60 工费)(缔赛装饰特有套压石防水工艺) 300*300规格瓷片砖/留缝≥2mm时,辅材加7元,人 铺贴地砖不拼花(单边200mm至600mm 工加4元/包含阳台翻边(瓷砖主材业主自购)/水泥砂 3.92 27.00 254.80 m² 4.16 105.84 65.00 之间,不包含单边200mm、600mm) 浆辅料(海螺水泥) 300*600规格瓷片砖/留缝≥2mm时, 辅材加7元, 人 铺贴墙砖不拼花(单边200mm至600mm 5 工加4元/包含阳台翻边(瓷砖主材业主自购)/水泥砂 19.40 20.37 27.00 523.80 65.00 1261.00 m² 之间,不包含单边200mm、600mm) 浆辅料(海螺水泥) 精装通用型防水灰浆 (瑞士西卡) (墙面整体制作到 6 墙地面做二遍防水处理 m² 23.32 23.32 42.00 1.00 1002.76 10.00 233.20 顶) 3.92 0.00 安装集成吊顶 业主自购/厂家安装 m² 4.31 0.00 安装配套顶角线 业主自购/配套角线 8.44 9.03 0.00 0.00 m 淋浴房制作 主材业主自购,厂家安装/也可缔赛合作供应商制作 4.41 4.63 0.00 0.00 m² 10 浴缸龙头 淋浴龙头 浴缸龙头 淋浴龙头/主材业主自购 1.00 1.00 0.00 0.00

地址:	金融家二期82号101	客户姓名: 户型:二房	ı	面积:86.8	设i	十师:王涛	预算师:			
序号	施工项目名称	施工说明 (主材名称、品牌、等级、规格)	单位	工程量	主材耗量	主项基价	辅项基价	材料合价	人工基价	人工合计
11	马桶	马桶/主材业主自购	套	1.00	1.00			0.00		0.00
12	整体台盆柜	整体台盆柜,包含龙头/主材业主自购	套	1.00	1.00			0.00		0.00
13	浴室安装	人工安装及辅料 (道康宁防霉硅胶、生料带等辅料)	项	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	300.00	300.00
14	安装三角阀	VASEN/伟星 全铜三角阀/WXJP-1113,59#精铜	套	3.00	3.00	39.00	3.00	126.00	10.00	30.00
15	安装软管	VASEN/伟星 304不锈钢波纹防爆管/长度按需求配送	套	3.00	3.00	19.00	0.00	57.00	0.00	0.00
次卧室	<u> </u>									
1	安装成品整体套装门-混水	房门主材业主自购,厂家安装	扇	1.00	1.00		0.00	0.00		0.00
2	套装门基层处理	细木工板基层	套	1.00	1.00		350.00	350.00	0.00	0.00
3	地面铺设多层实木地板	多层实木地板/主材业主自购,厂家安装	m²	9.00	9.54		0.00	0.00		0.00
4	成品踢脚线-混水	实木成品混水踢脚线80mm-12mm(含安装)	m	11.10	12.21	22.00	0.00	268.62	0.00	0.00
5	顶面顶角石膏线安装	穗华、型号待定、按实结算 (厂家包安装)	m	11.64	12.80	22.00	0.00	281.69	0.00	0.00
6	窗帘盒制作	木工板基层+石膏板	m	3.06	3.37	75.00	0.00	252.45	0.00	0.00
7	墙顶面滚胶	中南牌901建筑粘结剂、无醛型/滚筒	m²	36.30	36.30	3.00	0.50	127.05	2.50	90.75
8	墙面网格布铺贴	玻璃纤维内墙网格布/防开裂	m²	27.30	30.03		12.00	327.60	8.00	218.40
9	墙顶面批嵌	二度批嵌、砂光(佳佳宝滑石粉,中南牌建筑胶水无 甲醛)	m²	36.30	36.30	8.00	2.00	363.00	12.00	435.60
10	墙顶面手刷乳胶漆(含底漆),机喷材料 、人工各乘系数1.4	涂料主材业主自购/一底二面,滚筒、羊毛刷	m²	36.30	38.12		1.60	58.08	9.00	326.70
11	大理石窗台板(宽度≤200mm)磨边、 切角费用另计	新西米黄 (宽度≤200mm)	m	1.60	1.60	115.00	7.20	195.52	25.00	40.00
12	大理石窗台板磨边	磨双层边,直角斜边	m	1.68	1.68	0.00	55.00	92.40	0.00	0.00
13	大理石窗台板切角	大理石窗台板切角	只	2.00	2.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.00
次卫生	E间									
1	安装成品整体套装门-混水	房门主材业主自购,厂家安装	扇	1.00	1.00		0.00	0.00		0.00
2	套装门基层处理	细木工板基层	套	1.00	1.00		350.00	350.00	0.00	0.00
3	大理石门槛条	新西米黄、白水泥(如需做倒角收边,另收30元/米加工费)(缔赛装饰特有套压石防水工艺)	m	0.84	0.88	135.00	20.00	135.87	40.00	33.60

地址: 金融家二期82号101 客户姓名: 户型:二房 面积:86.8 设计师:王涛 预算师:

٠٠٠٠٠٠	立	台广江石• 广至•—历		闽 祆.00.0		11 州·工府	火井州・			
序号	施工项目名称	施工说明 (主材名称、品牌、等级、规格)	单位	工程量	主材耗量	主项基价	辅项基价	材料合价	人工基价	人工合计
4	铺贴地砖不拼花(单边200mm至600mm 之间,不包含单边200mm、600mm)	300*300规格瓷片砖/留缝≥2mm时,辅材加7元,人 工加4元/包含阳台翻边(瓷砖主材业主自购)/水泥砂 浆辅料(海螺水泥)	m²	2.84	3.01		27.00	76.68	65.00	184.60
5	铺贴墙砖不拼花(单边200mm至600mm 之间,不包含单边200mm、600mm)	300*600规格瓷片砖/留缝≥2mm时,辅材加7元,人 工加4元/包含阳台翻边(瓷砖主材业主自购)/水泥砂 浆辅料(海螺水泥)	m²	15.10	15.86		27.00	407.70	65.00	981.50
6	墙地面做二遍防水处理	精装通用型防水灰浆(瑞士西卡)(墙面整体制作到 顶)	m²	17.94	17.94	42.00	1.00	771.42	10.00	179.40
7	安装集成吊顶/卫生间湿区	业主自购/厂家安装	m²	2.84	3.12			0.00		0.00
8	安装配套顶角线/卫生间湿区	业主自购/配套角线	m	6.74	7.21			0.00		0.00
9	淋浴房制作	主材业主自购,厂家安装/也可缔赛合作供应商制作	m²	3.13	3.29			0.00		0.00
10	浴缸龙头 淋浴龙头	浴缸龙头 淋浴龙头/主材业主自购	套	1.00	1.00			0.00		0.00
11	马桶	马桶/主材业主自购	套	1.00	1.00			0.00		0.00
12	整体台盆柜	整体台盆柜,包含龙头/主材业主自购	套	1.00	1.00			0.00		0.00
13	浴室安装	人工安装及辅料 (道康宁防霉硅胶、生料带等辅料)	项	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	300.00	300.00
14	安装三角阀	VASEN/伟星 全铜三角阀/WXJP-1113,59#精铜	套	3.00	3.00	39.00	3.00	126.00	10.00	30.00
15	安装软管	VASEN/伟星 304不锈钢波纹防爆管/长度按需求配送	套	3.00	3.00	19.00	0.00	57.00	0.00	0.00
厨房										
1	安装整体套装门套 混水	业主自购双边空心门套,厂家安装	m	6.46	6.46		0.00	0.00		0.00
2	钛铝合金移门	钛铝合金移门+车边透明玻璃	m²	4.09	4.09			0.00		0.00
3	铺贴地砖不拼花(单边200mm至600mm 之间,不包含单边200mm、600mm)	300*300规格瓷片砖/留缝≥2mm时,辅材加7元,人工加4元/包含阳台翻边(瓷砖主材业主自购)/水泥砂浆辅料(海螺水泥)	m²	5.56	5.89		27.00	150.12	65.00	361.40
4		300*600规格瓷片砖/留缝≥2mm时,辅材加7元,人 工加4元/包含阳台翻边(瓷砖主材业主自购)/水泥砂 浆辅料(海螺水泥)	m²	20.52	21.55		27.00	554.04	65.00	1333.80
5	墙地面做一遍防水处理	精装通用型防水灰浆(瑞士西卡)(墙面整体制作到 顶)	m²	26.08	26.08	28.00	1.00	756.32	10.00	260.80
6	安装集成吊顶	业主可自购/厂家安装	m²	5.56	6.12			0.00	0.00	0.00

客户姓名: 户型:二房 预算师: 地址: 金融家二期82号101 面积:86.8 设计师:王涛 主项基价 序号 施工项目名称 施工说明(主材名称、品牌、等级、规格) 单位 工程量 主材耗量 辅项基价 材料合价 人工基价 人工合计 0.00 10.20 10.91 0.00 0.00 安装配套顶角线 业主可自购/配套角线 m 定制厨房橱柜八小主白购,不包含集成灶 橱柜主材业主自购,厂家安装 米 4.35 4.35 0.00 0.00 位置长度 安装三角阀 VASEN/伟星 全铜三角阀/WXJP-1113, 59#精铜 2.00 2.00 39.00 3.00 84.00 10.00 20.00 安装软管 VASEN/伟星 304不锈钢波纹防爆管/长度按需求配送 2.00 2.00 19.00 0.00 38.00 0.00 0.00 水电 砖槽(同槽内每m每增加一根管时则实际工程量增加 52.08 52.08 0.00 4.00 208.32 11.00 | 墙地面凿槽 (含修粉) m 572.88 0.5m) 实际面积乘以系数0.6 混凝土墙地面开槽(同槽内每m每增加一根管时则实 | 墙地面凿槽 (含修粉) 34.72 34.72 0.00 4.00 138.88 18.00 624.96 际工程量增加0.5m) 实际面积乘以系数0.4 PANDA/熊猫(电缆), 含电线端子、钢丝、胶布, 实际 390.00 585.00 1.5平方单芯线 m 390.00 1.79 0.88 1041.30 1.50 面积乘以系数4.5/聚氯乙烯绝缘电缆电线 PANDA/熊猫(电缆), 含电线端子、钢丝、胶布, 实际 650.00 975.00 2.5平方单芯线 650.00 2.38 0.88 2119.00 1.50 m 面积乘以系数7.5/聚氯乙烯绝缘电缆电线 4.0平方单芯线(冰箱,热水器等大功率 PANDA/熊猫(电缆),含电线端子、钢丝、胶布,实际 5 300.00 300.00 4.26 88.0 1542.00 1.50 450.00 m 电器) 面积乘以系数7.5/聚氯乙烯绝缘电缆电线 PANDA/熊猫(电缆), 屏蔽高清电视线 铜芯 回路 170.00 90.00 视频线 (平层) 2.00 2.00 20.00 380.00 45.00 7 八芯网络线 (平层) AMP NETCONNECT/安普, 无氢纯铜网络线 回路 5.00 5.00 170.00 20.00 950.00 45.00 225.00 8 6分PVC导线管(含管件) 中财牌,管卡、直接、305中型/增排 620.00 620.00 3.20 1.40 2852.00 4.50 2790.00 m 中财牌, 含金属软管、盖板 只 安装灯头盒 25.00 25.00 4.00 1.50 137.50 4.50 112.50 挂壁式电视机PVC管预埋 中财牌,50mmPVC管件、直接、弯头 套 1.00 1.00 50.00 9.00 59.00 18.00 18.00 镀锌铁管,用于强弱电线管交叉处使用(缔赛装饰特 套 11 强弱电屏蔽管 (二房) 1.00 1.00 120.00 0.00 120.00 30.00 30.00 有防干扰工艺) PVC排水管及配件 (一厨二卫) 中财牌,50mmPVC管件、直接、弯头 1.00 1.00 450.00 80.00 530.00 450.00 450.00 安装 1 强电开关、插座(地插价格另计) 开关/插座/(均价)(数量按实结算)西门子远景 只 54.00 54.00 3.50 189.00 6.00 324.00 电话/电视/网络/(均价)(数量按实结算)西门子远 弱电全套开关、插座(地插价格另计) 只 7.00 7.00 3.50 24.50 6.00 42.00 3 电视四分配器 有线、数字电视信号分配器1-2/DELIXI德力西电工 只 7.50 52.50 20.00 20.00 1.00 1.00 45.00 只 4 4.00 4.00 2.00 0.00 8.00 20.00 80.00 |安装网络水晶头(不含路由器调试) 安装网络水晶头(不含路由器调试)/安普

地址:	金融家二期82号101	客户姓名: 户型:二房		面积:86.8	设	计师:王涛	预算师:			
序号	施工项目名称	施工说明(主材名称、品牌、等级、规格)	单位	工程量	主材耗量	主项基价	辅项基价	材料合价	人工基价	人工合计
5	吊顶开灯孔 (嵌入式筒灯、射灯)	数量按实结算	个	19.00	19.00	0.00	1.00	19.00	5.00	95.00
6	安装筒灯、牛眼灯、射灯	安装	套	19.00	19.00	0.00	2.00	38.00	10.00	190.00
7	安装吸顶灯、工矿灯、壁灯	安装	套	4.00	4.00	0.00	5.00	20.00	20.00	80.00
8	安装镜前灯、顶角灯	安装	套	2.00	2.00	0.00	5.00	10.00	20.00	40.00
9	安装吊灯、水晶灯、工艺灯	安装	套	2.00	2.00	0.00	5.00	10.00	40.00	80.00
10	地漏	submarine/潜水艇TF40-10纯铜镀铬	只	5.00	5.00	78.00	10.00	440.00	18.00	90.00
11	冷热水全套排暗水管 (世丰绿管双色)	世丰6分PPR绿管双色全热水管、按实计算、厂家安装 (含阀门、保温管套等) (热水循环另计)	米	96.00	96.00	14.00	24.00	3648.00	0.00	0.00
其他费	開									
1	阳角金属护角条	铝合金护角条	m	29.70	31.19	11.30	0.80	376.15	4.00	118.80
2	阴角找直处理	墙面批嵌阴角找直	m	45.90	45.90	0.00	3.00	137.70	5.00	229.50
3	木基层刷防火涂料	中南牌防火涂料、按实际数量计算	m²	3.10	3.26	14.00	5.00	61.07	6.00	18.60
4	门窗洞过梁	素石混凝土、8mm圆钢、木模板	m	4.00	4.00	90.00	33.00	492.00	60.00	240.00
5	新砌1/2砖墙(不含水泥砂浆刮糙)	红砖、水泥砂浆等(如砌圆弧形及其它特殊形状墙体,费用另计)	m²	10.34	10.86	75.00	10.00	917.68	42.00	434.28
6	墙面水泥砂浆粉刷	按单向正立面投影面积计算,水泥砂浆1:2(20mm内)	m²	20.68	20.68	16.80	30.00	967.82	20.00	413.60
7	新砌砖墙加地梁 (高度: 150mm)	素石混凝土、木模板	m	3.40	3.40	90.00	33.00	418.20	48.00	163.20
8	新老墙面结合处墙面处理(宽度 300mm)	钢丝网宽度300mm、老墙面凿毛、数量按实结算	m	46.75	46.75	18.00	0.00	841.50	22.00	1028.50
9	局部包管/单管,直角宽度≤500mm	厨卫排污排水立管包封/红砖、水泥砂浆等	项	3.00	3.15	200.00	0.00	630.00	150.00	450.00
10	铺地板地面找平	地面铺地板找平,水泥砂浆/海螺水泥	m²	29.06	30.51		17.50	508.55	15.00	435.90
11	零星抹灰 (二房)	水泥砂浆1:2,按实结算	项	1.00	1.00	200.00	0.00	200.00	250.00	250.00
12	杂物费	含垃圾袋、灯泡、铁锹、扫把等	m²	86.80	86.80	0.00	4.50	390.60	0.00	0.00
13	成品保护费	新铺装地面保护及窗台大理石保护(专用保护膜), 阳台铝合金门U型下槛保护,线管保护,卫浴成品保护 (新装马桶、台盆等),可视门铃,煤气表,新装热 水器等保护	m²	86.80	86.80	0.00	4.00	347.20	2.00	173.60
	费率汇总表:							44868.29		32579.99

		_		
客户签字(盖章):	日期:	年	月	E